

Kvalifikacijos atestatas Nr.4626

**PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS
AKTAS**

2020-06-03

Nr. PE20-169

OBJEKTAS: Pėsčiųjų tako, esančio Tilžės g. ir Žemaičių Naumiesčio g., Šilutės m., kapitalinio remonto projektas
STATYTOJAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija.
STADIJA: Techninis projektas, Nr.2019/01/24-CPO120081-TP.
PROJEKTUOTOJAS: UAB „Šiaulių hidroprojektas“, PV- Saulius Adomaitis, atest. VD Nr. 008949.

Ekspertizei pateiktos projekto dalys:

1. Bendroji/susisiekimo (BD/S) , PV – Saulius Adomaitis, atest. VD Nr. 008949.
2. Elektrotechnikos (E), PDV – Karolis Valančius, atest. Nr.23519.
3. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS), PDV – Regvita Navickienė, atest. Nr.19306.

Pateikti šie privalomieji dokumentai projektui rengti:

- Statinio projektavimo užduotis .
- Telia Lietuva, AB prisijungimo sąlygos .
- NŽT prie ŽŪM Šilutės skyriaus sutikimas Nr.SUVA- 5140 –(8.53-17.).
- Tyrinėjimų dokumentacija.
- Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita.

Statybos rūšis – kapitalinis remontas**Statinio kategorija – nesudėtingieji statiniai.****Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės;****Projekto apžvalga**

Parengtas „Pėsčiųjų tako, esančio Tilžės g. ir Žemaičių Naumiesčio g., Šilutės m., kapitalinio remonto projektas“. Projektas parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi, ir statybos normatyviniais dokumentais. Suprojektuotas esamo pėsčiųjų tako kapitalinis remontas įrengiant naują tako dangos konstrukciją bei betono trinkelį dangą. Projekte numatytas AB „Energijos skirstymo operatoriui“ priklausančių elektros tinklų patenkančių į remontuojamą pėsčiųjų taką apsaugojimas gaubiamaisiais vamzdžiais.

**PROJEKTE NURODOMI BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI IR STATYBOS
SKAIČIUOJAMOJI KAINA**

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS		
3.1. Pėsčiųjų takas:		
3.1.1. Kategorija	-	F
3.1.2. Tako plotis	m	1,5 - 3,30
3.1.3. Tako ilgis*	km	0,378

Pastaba: *žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Skaičiuojamoji statybos kaina – (2019-10 kainomis)

Statybos skaičiuojamoji - 140,972 tūkst. Eur

Tame skaičiuje:

statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas	- 116,505 tūkst. Eur;
projektavimas ir inžinerinės paslaugos	- 11,651 tūkst. Eur;
užsakovo rezervai	- 12,816 tūkst. Eur.

Atlikti derinimai:

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjos pritarimas projektiniams sprendiniams .
- Telia Lietuva, AB Tinklo resursų administravimo komanda, komandos inž pritarimas.
- Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Transporto infrastruktūros planavimo inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius.
- UAB „Šilutės vandenys“ Vyr inžinierė.
- Valstiečių g. 10 sklypo savininkas R.L.

PROJEKTO EKSPERTIZĖ

Projektas pataisytas pagal pirminio ekspertizės akto privalomas pastabas.

PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti.

Direktorius

Jonas Šarakauskas

Projekto ekspertizės vadovas
(atest. Nr.15553)

Dainius Adomaitis

Ekspertizę atliko:

Projekto (BD/S); (KS) dalių Dainius Adomaitis (atest. Nr. 25847),
Projekto (E) dalies Saulius Anglickis (atest. Nr. 20972).